



ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๕๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๕

เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานแม่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝิ่งหมื่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน ๑,๘๓๗,๓๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ
โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙
โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓
เว็บไซต์ [www. muangjeemunicipality.go.th](http://www.muangjeemunicipality.go.th)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)	1,687,098.99	
สรุป	รวมเป็นเงิน	1,687,098.99	บาท
	ขอคิดราคากลาง	1,687,000.00	บาท
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นายจรงค์ชัย จายเขียว)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมกร

ลงชื่อ 
(นายวิทยา บันน้อย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมกร

ลงชื่อ 
(นางสาวสายสมร ศิริชนะ)
ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

เห็นชอบ

ลงชื่อ 
(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

อนุมัติ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	429,732.77	1.3045	560,586.40	
2	หมวดงานหลังคา	74,139.90	1.3045	96,715.50	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน	53,455.06	1.3045	69,732.13	
4	หมวดงานผนัง และแนวกันทรายทางเดินรอบอาคาร - รอบบ่อทราย	259,507.20	1.3045	338,527.14	
5	หมวดงานผิวพื้น	82,841.16	1.3045	108,066.29	
6	หมวดงานประตู และหน้าต่าง	68,068.69	1.3045	88,795.61	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	21,441.00	1.3045	27,969.78	
8	หมวดงานสี	81,224.77	1.3045	105,957.71	
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	46,895.17	1.3045	61,174.75	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	45,174.28	1.3045	58,929.85	
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า	39,730.80	1.3045	51,828.83	
12	หมวดงานดินถมปรับพื้นที่	81,857.60	1.3045	106,783.24	
13	หมวดงานครุภัณฑ์	12,031.76	-	12,031.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,687,098.99	

ผู้ประมาณการ



(นายจรงค์ชัย จายเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สด.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 1/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ชัย จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคา								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน	-	-	-	-	429,732.77	
2	หมวดงานหลังคา	1.00	งาน	-	-	-	-	74,139.90	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	-	-	-	-	53,455.06	
4	หมวดงานผนัง และแนวกันทรายทางเดินรอบอาคาร - รอบบ่อทราย	1.00	งาน	-	-	-	-	259,507.20	
5	หมวดงานผิวพื้น	1.00	งาน	-	-	-	-	82,841.16	
6	หมวดงานประตู และหน้าต่าง	1.00	งาน	-	-	-	-	68,068.69	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	-	-	-	-	21,441.00	
8	หมวดงานสี	1.00	งาน	-	-	-	-	81,224.77	
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	-	-	-	-	46,895.17	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	-	-	45,174.28	
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	-	-	39,730.80	
12	หมวดงานดินถมปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	-	-	81,857.60	
13	หมวดงานครุภัณฑ์	1.00	งาน	-	-	-	-	12,031.76	
								1,296,100.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 2/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ชัย จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานดินซุดพร้อมถมกลับ	47.92	ลบ.ม	-	-	125.00	5,990.00	5,990.00	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	42.77	ลบ.ม	1,570.09	67,152.75	391.00	16,723.07	83,875.82	
1.3	คอนกรีตหยาบ	2.22	ลบ.ม	1,495.33	3,319.63	306.00	679.32	3,998.95	
1.4	ทรายหยาบถมรองพื้น	135.35	ลบ.ม	377.57	51,104.10	99.00	13,399.65	64,503.75	
1.5	ไม้แบบ	110.64	ลบ.พ.	472.90	52,321.66	-	-	52,321.66	
	1.5.1 คร่าไม้รัดแบบ	33.19	ลบ.พ.	472.90	15,695.55	-	-	15,695.55	
	1.5.2 ตะปู	55.00	กก.	26.19	1,440.45	-	-	1,440.45	
	1.5.3 ไม้ค้ำยัน	78.00	ตัน	14.00	1,092.00	-	-	1,092.00	
	1.5.4 ค่าแรงไม้แบบ	221.28	ตร.ม.	-	-	133.00	29,430.24	29,430.24	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.6.1 RB 6 มม. SR.24	0.87383	ตัน	17,308.66	15,124.83	4,100.00	3,582.70	18,707.53	
	1.6.2 RB 12 มม. SD.30	1.40215	ตัน	16,548.27	23,203.16	3,300.00	4,627.10	27,830.26	
	1.6.3 DB 16 มม. SD.30	0.09119	ตัน	16,158.96	1,473.54	3,300.00	300.93	1,774.47	
	1.6.4 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	71.00	กก.	25.34	1,799.14	-	-	1,799.14	
1.7	งานโครงสร้างหลังคา เหล็กรูปพรรณ								
	1.7.1 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	260.13	เมตร	95.83	24,929.13	-	-	24,929.13	
	1.7.2 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	289.84	เมตร	76.67	22,221.07	-	-	22,221.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 3/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ชัย จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.7.3 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	388.49	เมตร	66.11	25,683.07	-	-	25,683.07	
	1.7.4 แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	22.00	แผ่น	122.43	2,693.46	-	-	2,693.46	
	1.7.5 น๊อต สก. 15 มม. ยาว 0.50 ม.	88.00	อัน	88.79	7,813.52	-	-	7,813.52	
	1.7.6 ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	3,793.27	กก.	-	-	10.00	37,932.70	37,932.70	
	รวมราคารายการที่ 1				317,067.06		112,665.71	429,732.77	
2	หมวดงานหลังคา								
2.1	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. สีแดง	621.00	แผ่น	45.33	28,149.93	-	-	28,149.93	
2.2	ครอบสันโค้ง ลอนคู่	45.00	แผ่น	43.93	1,976.85	-	-	1,976.85	
2.3	ครอบโค้งตะเข้ ลอนคู่	124.00	แผ่น	42.99	5,330.76	-	-	5,330.76	
2.4	ครอบสามทางลอนคู่	4.00	แผ่น	63.55	254.20	-	-	254.20	
2.5	ครอบโค้งปิดปลาย ลอนคู่	8.00	แผ่น	62.62	500.96	-	-	500.96	
2.6	ค่าแรงงานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	269.03	ตร.ม.	-	-	50.00	13,451.50	13,451.50	
2.7	แผ่นสะท้อนความร้อน	181.81	ตร.ม.	22.30	4,054.36	20.00	3,636.20	7,690.56	
2.8	ไม้เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป (สีรองพื้น) ขนาด 20x300x1.6 ซม.	85.60	ม.	60.12	5,146.27	-	-	5,146.27	
2.9	ไม้ปิดกันนก ไม้สำเร็จรูป (สีรองพื้น) ขนาด 15x300x0.8 ซม.	85.60	ม.	18.07	1,546.79	-	-	1,546.79	
2.10	ค่าแรงติดตั้งเชิงชาย และปิดลอน ไม้สำเร็จรูป	85.60	ม.	-	-	73.00	6,248.80	6,248.80	
2.11	รางน้ำตะเข้ สังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	150.00	2,400.00	25.00	400.00	2,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 4/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
2.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	งาน	1,043.28	1,043.28	-	-	1,043.28	
	รวมราคารายการที่ 2				50,403.40		23,736.50	74,139.90	
3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
3.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	119.34	ตร.ม.	93.49	11,157.10	75.00	8,950.50	20,107.60	
3.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบ	40.56	ตร.ม.	120.65	4,893.56	75.00	3,042.00	7,935.56	
3.3	ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. โครงคร่าวเหล็กอาบ	78.41	ตร.ม.	212.09	16,629.98	112.00	8,781.92	25,411.90	
	รวมราคารายการที่ 3				32,680.64		20,774.42	53,455.06	
4	หมวดงานผนัง และแนวกันทรายทางเดินรอบอาคาร - รอบบ่อทราย								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	241.52	ตร.ม.	325.60	78,638.91	89.00	21,495.28	100,134.19	
4.2	ฉาบปูนเรียบ (ผนัง)	433.14	ตร.ม.	66.30	28,717.18	82.00	35,517.48	64,234.66	
4.3	ฉาบปูนเรียบ (โครงสร้าง ค.ส.ล.)	65.29	ตร.ม.	66.30	4,328.73	100.00	6,529.00	10,857.73	
4.4	ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	75.12	ตร.ม.	182.14	13,682.36	166.00	12,469.92	26,152.28	
4.5	ฉาบปูนกระเบื้องเคลือบ 2" x 4"	35.67	ตร.ม.	182.14	6,496.93	201.00	7,169.67	13,666.60	
4.6	ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	34.96	ตร.ม.	66.30	2,317.85	113.00	3,950.48	6,268.33	
4.7	เสาเอ็น และคานทับหลัง คสล.	176.90	ม.	97.89	17,316.74	44.00	7,783.60	25,100.34	
4.8	แนวกันทรายถมทางเดินรอบอาคาร ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	24.92	ตร.ม.	325.60	8,113.95	89.00	2,217.88	10,331.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 5/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ชัย จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
4.9	แนวกันทรายถมรอบบ่อทราย ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	6.66	ตร.ม.	325.60	2,168.50	89.00	592.74	2,761.24	
	รวมราคารายการที่ 4				161,781.15		97,726.05	259,507.20	
5	หมวดงานผิวพื้น								
5.1	ผิวพื้น F1/พ1 ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว	119.70	ตร.ม.	218.66	26,173.60	158.00	18,912.60	45,086.20	
5.2	ผิวพื้น F2/พ2 ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดด้าน ขนาด 8x8 นิ้ว	57.56	ตร.ม.	247.32	14,235.74	158.00	9,094.48	23,330.22	
5.3	ผิวพื้น F3/พ3 ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดด้าน ขนาด 4x4 นิ้ว	23.37	ตร.ม.	247.32	5,779.87	158.00	3,692.46	9,472.33	
5.4	ผิวพื้น F4/พ4 ขัดมัน	88.95	ตร.ม.	5.00	444.75	40.00	3,558.00	4,002.75	
5.5	ผิวบันได ปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดด้าน ขนาด 8x8 นิ้ว	2.34	ตร.ม.	247.32	579.47	158.00	370.19	949.66	
	รวมราคารายการที่ 5				47,213.43		35,627.73	82,841.16	
6	หมวดงานประตู และหน้าต่าง								
6.1	ป.-1 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.90 x 2.00 ม.	2.00	ชุด	1,958.38	3,916.76	648.36	1,296.72	5,213.48	
6.2	ป.-2 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	1,808.62	5,425.86	591.02	1,773.06	7,198.92	
6.3	ป.-3 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80 x 2.00 ม. ด้านบนติดกระจก	1.00	ชุด	2,032.22	2,032.22	572.78	572.78	2,605.00	
6.4	น.-1 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.60 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,036.00	6,072.00	-	-	6,072.00	วัสดุ + แรง
6.5	น.-2 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 3.20 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	6,072.00	12,144.00	-	-	12,144.00	วัสดุ + แรง
6.6	น.-3 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.10 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	3,984.75	27,893.25	-	-	27,893.25	วัสดุ + แรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 6/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ ฉายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
6.7	น.-4 ชุดหน้าต่างบานกระทุ้ง 0.50 x1.30 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	4.00	ชุด	1,611.15	6,444.60	124.36	497.44	6,942.04	
	รวมราคารายการที่ 6				63,928.69		4,140.00	68,068.69	
7	หมวดงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
7.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ ขนาดสำหรับเด็ก	4.00	ชุด	2,794.39	11,177.56	450.00	1,800.00	12,977.56	
7.2	อ่างล้างหน้าชนิด ขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ (ก๊อกน้ำ ท่อน้ำทิ้งแบบประปุก สีโครเมียม)	2.00	ชุด	943.92	1,887.84	450.00	900.00	2,787.84	
7.3	สายฉีดชำระ สีขาว	4.00	ชุด	129.91	519.64	70.00	280.00	799.64	
7.4	ชุดฝักบัว ราวเลื่อนปรับระดับได้ สีโครเมียม และก๊อกเปิด-ปิด	5.00	ชุด	802.80	4,014.00	70.00	350.00	4,364.00	
7.5	กระจกเงา กรอบพลาสติก	2.00	ชุด	185.98	371.96	70.00	140.00	511.96	
	รวมราคารายการที่ 7				17,971.00		3,470.00	21,441.00	
8	หมวดงานสี								
8.1	งานทาสีน้ำพลาสติก ทาภายใน	458.16	ตร.ม	34.74	15,918.31	30.00	13,744.80	29,663.11	
8.2	งานทาสีน้ำพลาสติก ทาภายนอก	444.16	ตร.ม	41.80	18,567.66	34.00	15,101.44	33,669.10	
8.3	งานทาสีทาเชิงชายไม่สำเร็จ	20.12	ตร.ม	27.96	562.52	34.00	683.94	1,246.46	
8.4	งานทาสีโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	285.77	ตร.ม	23.25	6,644.15	35.00	10,001.95	16,646.10	
	รวมราคารายการที่ 8				41,692.64		39,532.13	81,224.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 7/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ชัย จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
9.1	ราวระเบียงสแตนเลส	9.50	ม.	1,401.87	13,317.77	-	-	13,317.77	วัสดุ + แรง
9.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 "x4"	65.80	ม.	56.00	3,684.80	50.00	3,290.00	6,974.80	
9.3	งานทรายหยาบ ถมภายในบ่อทราย	3.30	ลบ.ม	377.57	1,245.98	99.00	326.70	1,572.68	
9.4	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ห้อง	5,607.48	22,429.92	650.00	2,600.00	25,029.92	
	รวมราคารายการที่ 9				42,070.99		6,616.70	46,895.17	
10	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
10.1	งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	10.1.1 ขนาด Dia. 1 1/2"	3.00	เมตร	9.23	27.69	30.00	90.00	117.69	
	10.1.2 ขนาด Dia. 2"	10.00	เมตร	40.11	401.08	40.00	400.00	801.08	
	10.1.3 ขนาด Dia. 3"	-	เมตร	88.79	-	75.00	-	-	
	10.1.4 ขนาด Dia. 4"	10.00	เมตร	142.84	1,428.35	100.00	1,000.00	2,428.35	
	10.1.5 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	600.00	600.00	-	-	600.00	
	10.1.6 ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia. 2" ชนิดดักกลิ่น	7.00	อัน	139.25	974.75	75.00	525.00	1,499.75	
10.2	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	10.2.1 ขนาด Dia. 1/2"	10.00	เมตร	12.38	123.83	30.00	300.00	423.83	
	10.2.2 ขนาด Dia. 3/4"	55.00	เมตร	14.80	813.86	30.00	1,650.00	2,463.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สด.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 9/10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
11	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
11.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	11.1.1 ตู้ MDB ขนาด 4 ช่อง	2.00	Set	1,961.68	3,923.36	400.00	800.00	4,723.36	
11.2	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	11.2.1 สายไฟฟ้า THW 1.5 ตร.มม.	430.00	เมตร	8.22	3,534.60	5.00	2,150.00	5,684.60	
	11.2.2 สายไฟฟ้า THW 2.5 ตร.มม.	99.00	เมตร	11.48	1,136.52	7.00	693.00	1,829.52	
	11.2.3 สายไฟฟ้า THW - A 25 ตร.มม.	60.00	เมตร	16.36	981.60	25.00	1,500.00	2,481.60	
	11.2.4 สายโทรศัพท์ 2C x 0.65 mm.	15.00	เมตร	2.83	42.45	8.00	120.00	162.45	
	11.2.5 สายทีวี RG6 สีดำ	1.00	ชุด	79.44	79.44	8.00	8.00	87.44	
	11.2.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 3/8 นิ้ว สีเหลือง	118.00	เมตร	25.70	3,032.60	20.00	2,360.00	5,392.60	
	11.2.7 ข้อต่อ อุปกรณ์ยึด และอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	LOT	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
11.3	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	11.3.1 ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย หลอด 1-36 W	18.00	Set	167.29	3,011.22	115.00	2,070.00	5,081.22	
	11.3.2 ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย หลอด 2-36 W	20.00	Set	210.28	4,205.60	150.00	3,000.00	7,205.60	
	11.3.3 ไฟฉุกเฉิน LED 2x 6 วัตต์	1.00	Set	1,681.31	1,681.31	400.00	400.00	2,081.31	
11.4	สวิทช์ เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	11.4.1 สวิตซ์ไฟแบบฝังผนัง	19.00	Set	28.04	532.76	80.00	1,520.00	2,052.76	
	11.4.2 เต้าเสียบแบบฝังผนัง แบบมีกราวด์	7.00	Set	28.04	196.28	90.00	630.00	826.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน สก.ศพด.1 (ฐานแม่)

แบบ ปร.4

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านฝั่งหมื่น หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ -

แผ่นที่ 10/10


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายจรงค์ชัย จายเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
	11.4.3 เติร์ป TV ติดผนังเรียบผนังหรือเสา	1.00	Set	20.56	20.56	90.00	90.00	110.56	
	11.4.4 เติร์ปโทรศัพท์	1.00	Set	121.50	121.50	90.00	90.00	211.50	
	รวมราคารายการที่ 11				24,299.80		15,431.00	39,730.80	
12	หมวดงานดินถมปรับพื้นที่								
12.1	ลูกรังบดอัดแน่น	440.00	ตร.ม	144.61	63,628.40	41.43	18,229.20	81,857.60	
	รวมราคารายการที่ 12				63,628.40		18,229.20	81,857.60	
13	หมวดงานครุภัณฑ์								
13.1	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์	2.00	ถัง	696.26	1,392.52	200.00	400.00	1,792.52	
13.2	พัดลมชนิดติดเพดาน 18 นิ้ว	6.00	Set	1,306.54	7,839.24	400.00	2,400.00	10,239.24	
	รวมราคารายการที่ 13				7,839.24		2,400.00	12,031.76	

ผู้ประมาณการ



(นายจรงค์ชัย จายเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง