

ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๒๖๓.



สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เหมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ่งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตำบลเหมืองจี้

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามล้านบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๓,๖๑๙,๐๘๐.๔๑ บาท (-สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-) เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบราคากลางได้ ดังนั้นเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดังกล่าวให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พันตรี

(ชวินทร พุฒิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ [www. muangjeemunicipality.go.th](http://www.muangjeemunicipality.go.th)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 เป็นเงิน 3,619,080.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ณัฐวุฒิ หล่อธาน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ฐิตพิงษ์ ศรีนิลใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ชัชวาล ชันสะวะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอลำพูน จังหวัด ลำพูน	
สถานที่ก่อสร้าง		
แบบเลขที่	1/66	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้	
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินลงทุนหาย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				3,619,080.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,079.50 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,619,080.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding/ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้		จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
แบบเลขที่	1/66		จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มีนาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรม	2,778,351.31	1.3026	3,619,080.41	
รวมค่าก่อสร้าง				3,619,080.41	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,079.50 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,619,080.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหมืองจี้ เหมืองจี้ อำเภอ เหมืองจี้ จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ 1/66
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
ไม่พบข้อมูล									

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐพล หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เหมืองจี้	อำเภอ เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่	1/66		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566		

ณัฐวุฒิ หล่อธนา
(ณัฐวุฒิ หล่อธนา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ศรีนวลใหญ่
(ณัฐพงษ์ ศรีนวลใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาล ชันสระวะ
(ชัชวาล ชันสระวะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ฮ่องจี้ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ฮ่องจี้		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่ฮ่องจี้	อำเภอ	เมืองลำพูน
จังหวัด	ลำพูน	ตำบล	
แบบเลขที่	1/66		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ฮ่องจี้ เทศบาลตำบลแม่ฮ่องจี้		
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มีนาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 3,619,080.41 บาท	3,619,080.41	
สรุป	ราคากลาง (..... ตามลักษณะหนึ่งหมื่นบาทแปดสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	3,619,080.41	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้					จำนวน ๑ หลัง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding/ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้					จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	1/66						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้						
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มีนาคม 2566					

ณัฐวุฒิ หล่อธาน
(ณัฐวุฒิ หล่อธาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ศรีนวลใหญ่
(ณัฐพงษ์ ศรีนวลใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชวาล ชันสະวะ
(ชัชวาล ชันสະวะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เหมืองจี้	เหมืองจี้ และบริเวณใกล้เคียงเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จังหวัด ลำพูน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้	
แบบเลขที่	1/66	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,507,766.41	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,005,955.83	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					37,631.55	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					77,613.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,778,351.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐพล หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างและวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศตรวจค่างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เหมืองจี้ ก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ 1/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ / เทศบาลตำบลเหมืองจี้

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเวที		รวม					149,383.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,778,351.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 2,778,351.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐพล หล่อธำ

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	- งานชุดดินฐานรากและถมคืน	149.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	16,688.00	16,688.00	
	- ทรายหยาบรองงานหลุม	5.150	ลบ.ม.	445.48	2,294.22	112.00	576.80	2,871.02	
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	5.150	ลบ.ม.	1,495.33	7,700.94	327.00	1,684.05	9,385.00	
	- ทรายหยาบรองพื้นชั้น 1	12.000	ลบ.ม.	445.48	5,345.76	0.00	0.00	5,345.76	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้คร่าว	135.600	ลบ.พ.	462.62	62,731.27	0.00	0.00	62,731.27	
	- ไม้ค้ำยัน	150.000	ท่อน	20.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงงานไม่แบบ	425.370	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	59,126.43	59,126.43	
	- ตะปูตอกไม้	135.600	กก.	39.37	5,338.57	0.00	0.00	5,338.57	
	- ไม้แบบท่วไปอาคาร 2 ชั้น (คิด 70 %)	366.000	ลบ.พ.	472.90	173,081.40	0.00	0.00	173,081.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

ณัฐภูมิ หล่ออราน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. รูปลูกบาศก์	110.000	ลบ.ม.	1,911.22	210,234.20	519.00	57,090.00	267,324.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 6 มม.	.750	ตัน	26,100.87	19,575.65	4,400.00	3,300.00	22,875.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	.200	ตัน	24,847.20	4,969.44	4,400.00	880.00	5,849.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD 40 DB 12 มม.	2.890	ตัน	24,498.49	70,800.63	3,600.00	10,404.00	81,204.64	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้ SD 40 DB 16 มม.	6.150	ตัน	23,512.55	144,602.18	3,600.00	22,140.00	166,742.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	299.700	กก.	36.49	10,936.05	0.00	0.00	10,936.05	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปพื้นเรียบ รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	186.000	ตร.ม.	230.00	42,780.00	25.00	4,650.00	47,430.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม.	550.000	ตร.ม.	30.00	16,500.00	5.00	2,750.00	19,250.00	
	งานเหล็กโครงสร้าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน	102.000	ท่อน	960.00	97,920.00	0.00	0.00	97,920.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. น้ำหนัก 20.04 กก./ท่อน	35.000	ท่อน	654.00	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3 มม. น้ำหนัก 30.84 กก./ท่อน	90.000	ท่อน	994.00	89,460.00	0.00	0.00	89,460.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x4.0 มม. น้ำหนัก 78.60 กก./ท่อน	80.000	ท่อน	1,967.00	157,360.00	0.00	0.00	157,360.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้ง,ตัด,เชื่อมเหล็กโครงสร้างหลังคา	9,089.880	กก.	0.00	0.00	10.00	90,898.80	90,898.80	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	563.280	ตร.ม.	40.00	22,531.20	35.00	19,714.80	42,246.00	
	- เหล็กทงเหล็กแผ่น ขนาด 25x25x1.0 ซม.	44.000	แผ่น	325.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	- J-BOLT เหล็ก ศก.19 มม. ยาว 0.85 ม.	88.000	อัน	199.00	17,512.00	0.00	0.00	17,512.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	109,687.00	1,201,863.51	33,284.00	305,902.88	1,507,766.41	

ณัฐพร หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- TOP METAL SHEET หนา 0.40 มม.	540.000	ม.	150.00	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	
	- ครอบสัน METAL SHEET หนา 0.40 มม.	60.000	ม.	110.00	6,600.00	50.00	3,000.00	9,600.00	
	- FLASHING METAL SHEET ขนาดกว้าง 0.30 ม. หนา 0.40 มม.	25.000	ม.	70.00	1,750.00	50.00	1,250.00	3,000.00	
	- นอตยึด	658.000	ตัว	2.00	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00	
	- เชิงชายไม้เทียม	112.000	ม.	117.00	13,104.00	45.00	5,040.00	18,144.00	
	- คาแรงงานมุงหลังคา	400.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	28,000.00	28,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x24.0 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	320.000	ตร.ม.	208.00	66,560.00	75.00	24,000.00	90,560.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. แบบกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	87.000	ตร.ม.	208.00	18,096.00	75.00	6,525.00	24,621.00	

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานผนัง	- งานฉาบท้องพื้นสำหรับปูกระเบื้อง	186.000	ตร.ม.	20.00	3,720.00	30.00	5,580.00	9,300.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	960.000	ตร.ม.	68.00	65,280.00	87.00	83,520.00	148,800.00	
	- ผังก่ออิฐมวลเบา ทหนา 7.5 ซม.	480.000	ตร.ม.	236.00	113,280.00	56.00	26,880.00	140,160.00	
	- ผังกรงกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว	38.000	ตร.ม.	154.21	5,859.98	166.00	6,308.00	12,167.98	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	89.600	ตร.ม.	68.00	6,092.80	105.00	9,408.00	15,500.80	
	งานพื้น								
	- งานพื้นผิว คสล. ขัดเรียบ	160.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	6,400.00	6,400.00	
	- งานพื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	240.000	ตร.ม.	293.00	70,320.00	184.00	44,160.00	114,480.00	
	- งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค 12นิ้วx12นิ้ว ชนิดก้านกลื่น	6.000	ตร.ม.	272.00	1,632.00	158.00	948.00	2,580.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ประตู D4 พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	2,196.26	8,785.04	0.00	0.00	8,785.04	
	- ประตู D5 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,690.00	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00	
	- หน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์	9.000	ชุด	5,500.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	
	- หน้าต่าง W2 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- หน้าต่าง W3 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- หน้าต่าง W4 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลังประตู-หน้าต่าง	103.950	ตร.ม.	252.00	26,195.40	81.00	8,419.95	34,615.35	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ประตู D4	4.000	ชุด	813.09	3,252.36	0.00	0.00	3,252.36	
	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ประตู D5	2.000	ชุด	813.09	1,626.18	0.00	0.00	1,626.18	
	งานตกแต่งผิวบันได+ราวบันได, ราวระเบียง								

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ	- งานจุ่มบันไดอลูมิเนียม แบบมีแถบยางกันลื่น	29.000	ม.	189.50	5,495.50	42.00	1,218.00	6,713.50	
	- งานราวบันได, ราวระเบียง (ตามแบบ)	23.000	ม.	1,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	- โถส้วมชักโครก แบบมีหม้อพักน้ำ	2.000	ชุด	2,350.47	4,700.94	450.00	900.00	5,600.94	
	- โถบัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง	1.000	ชุด	1,645.00	1,645.00	450.00	450.00	2,095.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	2.000	ชุด	532.71	1,065.42	450.00	900.00	1,965.42	
	- กอน้ำอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	156.54	313.08	0.00	0.00	313.08	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	112.15	224.30	0.00	0.00	224.30	
	- กอน้ำติดผนัง	2.000	อัน	79.44	158.88	0.00	0.00	158.88	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	2.000	ชุด	105.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กระจกเงา (ขนาดตามแบบ)	2.000	ชุด	459.00	918.00	0.00	0.00	918.00	
งานทาสี									
	- สีขาวชำระ	2.000	ชุด	109.00	218.00	0.00	0.00	218.00	

ณัฐวุฒิ หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายนอก)	550.000	ตร.ม.	40.00	22,000.00	31.00	17,050.00	39,050.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายใน)	1,250.000	ตร.ม.	36.00	45,000.00	30.00	37,500.00	82,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,305.46	688,498.88	2,725.00	317,456.95	1,005,955.83	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาทั่วไป								
	- ท่อน้ำประปา PVC ชั้น 8.5 ศก. 1/2 นิ้ว	8.000	ท่อน	47.90	383.20	0.00	0.00	383.20	
	- ข้อต่อ ศก. 1/2 นิ้ว	9.000	อัน	4.67	42.03	0.00	0.00	42.03	
	- ข้องอ 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	4.000	อัน	5.37	21.48	0.00	0.00	21.48	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	งานระบบท่อน้ำโสโครกและท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว	11.000	ท่อน	205.30	2,258.30	0.00	0.00	2,258.30	
	- ข้อต่อตรง ศก. 2 นิ้ว	10.000	อัน	24.07	240.70	0.00	0.00	240.70	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอ 90 องศา ศก. 2 นิ้ว	10.000	อัน	36.92	369.20	0.00	0.00	369.20	
	- ท่อโพลีเอทิลีน PVC ขึ้น 8.5 ศก. 4 นิ้ว	7.000	ท่อน	728.04	5,096.28	0.00	0.00	5,096.28	
	- ข้อต่อตรง ศก. 4 นิ้ว	6.000	อัน	109.35	656.10	0.00	0.00	656.10	
	- ข้องอ 90 องศา ศก. 4 นิ้ว	8.000	อัน	201.40	1,611.20	0.00	0.00	1,611.20	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	L.S	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- วัสดุเชื่อมประสานท่อ PVC 250 กรัม	2.000	กระป๋อง	122.90	245.80	0.00	0.00	245.80	
	- ค่าแรงงานวางท่อ PVC ศก. 1/2 นิ้ว	32.000	ม.	0.00	0.00	30.00	960.00	960.00	
	- ค่าแรงงานวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว	44.000	ม.	0.00	0.00	40.00	1,760.00	1,760.00	
	- ค่าแรงงานวางท่อ PVC ศก. 4 นิ้ว	28.000	ม.	0.00	0.00	120.00	3,360.00	3,360.00	
	งานโครงสร้างรับถังบำบัด, บ่อซึม								
	- งานขุดดินและถมดิน	27.060	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,842.52	3,842.52	
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.260	ลบ.ม.	445.48	1,897.74	104.00	443.04	2,340.78	
	- คอนกรีตหยาบรองก้นหลุม 1:3:5	.690	ลบ.ม.	1,495.33	1,031.77	426.00	293.94	1,325.72	

ณัฐวุฒิ หล่อธำ

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รูปลูกบาศก์	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	.340	ลบ.ม.	1,911.22	649.81	327.00	111.18	760.99	
	- ไม้แบบทั่วไป	1.470	ลบ.ฟ.	472.90	695.16	139.00	204.33	899.49	
	- ไม้คร่าว	.440	ลบ.ฟ.	462.62	203.55	0.00	0.00	203.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9	.070	ตัน	24,847.20	1,739.30	4,400.00	308.00	2,047.30	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.970	กก.	36.49	71.88	0.00	0.00	71.89	
ลิตร	- ฝาปิดบ่อซึมทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	2.000	อัน	285.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,200 ลิตร	1.000	ถัง	4,290.00	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00	
	- ถังตกไขมันสำเร็จรูป แบบฝังใต้ดิน ขนาด 30	1.000	ใบ	1,766.36	1,766.36	0.00	0.00	1,766.36	
	- งานบ่อซึม	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ค่าแรงงานไม่แบบ	2.940	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	408.66	408.66	
รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		-	-	39,598.52	25,939.86	5,867.00	11,691.67	37,631.55	

ณัฐวุฒิ หล่อธำ

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานดวงโคมไฟฟ้า - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ LED 36 W COOL WHITE - โคมไฟ DOWNLIGHT ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ - ไฟฉุกเฉิน LED ขนาด 2x9 W - โคมไฟชนิดแขวนฝ้าเพดาน (เลือกแบบภายหลัง) งานสวิตช์และเต้ารับ - ชุดสวิตช์ไฟทางเดียว 2 ช่อง - ชุดสวิตช์ไฟทางเดียว 1 ช่อง - เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมกราวด์	38.000	ชุด	41.59	1,580.42	115.00	4,370.00	5,950.42	
		14.000	ชุด	119.00	1,666.00	115.00	1,610.00	3,276.00	
		2.000	ชุด	2,499.00	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00	
		7.000	ชุด	1,200.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
		14.000	ชุด	31.15	436.10	90.00	1,260.00	1,696.10	
		2.000	ชุด	31.15	62.30	90.00	180.00	242.30	
		22.000	ชุด	35.05	771.10	90.00	1,980.00	2,751.10	

ณัฐวุฒิ หล่ออาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานแผงควบคุมไฟฟ้า	- บล็อกฝั่งผนัง ขนาด 2"x4"	19.000	อัน	10.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- บล็อกลอย ขนาด 2"x4"	19.000	อัน	12.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- Breaker Consumer Unit (12 Circuit)	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	
	- MCCB (เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์) 50 AT/100AF 3P 15KA	1.000	ตัว	670.00	670.00	0.00	0.00	670.00	
	- MCB (ตู้ย่อยเบรกเกอร์) 32 AT 1P 6KA	2.000	ตัว	119.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- MCB (ตู้ย่อยเบรกเกอร์) 20 AT 1P 6KA	4.000	ตัว	119.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- MCB (ตู้ย่อยเบรกเกอร์) 16 AT 1P 6KA	6.000	ตัว	119.00	714.00	0.00	0.00	714.00	
	งานสายไฟฟ้า								
	- สาย THW - A ขนาด 1x25 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสี่ตัว)	2.000	ม้วน	1,070.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	
	- ค่าแรงงานเดินสายไฟ THW-A ขนาด 1x25 ตร.มม.	200.000	ม.	0.00	0.00	25.00	5,000.00	5,000.00	

ณัฐวุฒิ หล่อฮาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW ขนาด 1x4 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีน้ำตาล)	2.000	ม้วน	1,285.00	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00	
	- สาย THW ขนาด 1x4 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีฟ้า)	2.000	ม้วน	1,285.00	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00	
	- ค่าแรงงานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x4 ตร.มม.	400.000	ม.	0.00	0.00	10.00	4,000.00	4,000.00	
	- สาย THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีน้ำตาล)	4.000	ม้วน	716.51	2,866.04	0.00	0.00	2,866.04	
	- สาย THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีฟ้า)	4.000	ม้วน	716.51	2,866.04	0.00	0.00	2,866.04	
	- สาย THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีเขียว)	2.000	ม้วน	716.51	1,433.02	0.00	0.00	1,433.02	
	- ค่าแรงงานเดินสายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม.	1,000.000	ม.	0.00	0.00	7.00	7,000.00	7,000.00	
	- สาย THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีน้ำตาล)	2.000	ม้วน	473.21	946.42	0.00	0.00	946.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีฟ้า)	2.000	ม้วน	473.21	946.42	0.00	0.00	946.42	
	- สาย THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. (สายสีเขียว)	3.000	ม้วน	473.21	1,419.63	0.00	0.00	1,419.63	
	- ค่าแรงงานเดินสายไฟ THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม.	700.000	ม.	0.00	0.00	5.00	3,500.00	3,500.00	
	งานพอร์รอยสายไฟ								
	- พอร์รอยสายไฟ PVC คก. 1/2 นิ้ว	65.000	ท่อน	44.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
	- พอร์รอยสายไฟ PVC คก. 3/8 นิ้ว	80.000	ท่อน	39.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- กล้องปักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 4x4 นิ้ว	25.000	กล้อง	29.00	725.00	0.00	0.00	725.00	
	- กล้องปักสายสี่เหลี่ยม ขนาด 2x4 นิ้ว	30.000	กล้อง	24.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ขอดช่องกลางปักสาย PVC คก. 1/2 นิ้ว	80.000	ตัว	6.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ขอดช่องกลางปักสาย PVC คก. 3/8 นิ้ว	70.000	ตัว	3.50	245.00	0.00	0.00	245.00	
	- ขอดตรง PVC คก. 1/2 นิ้ว	30.000	ตัว	3.55	106.50	0.00	0.00	106.50	

ณัฐพล หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ขอตอตตรง PVC ศก. 3/8 นิ้ว	30.000	ตัว	3.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,547.15	48,713.99	547.00	28,900.00	77,613.99	
	งานเวที								
	งานเวทีการประชุม								
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 100x100x3.2 (หนัก 87.12 กก./พอน)	171.360	กก.	33.89	5,807.39	10.00	1,713.60	7,520.99	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50x50x2.3 (หนัก 20.04 กก./พอน)	200.400	กก.	32.63	6,539.05	10.00	2,004.00	8,543.05	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 50x50x1.6 (หนัก 14.28 กก./พอน)	257.040	กก.	30.11	7,739.47	10.00	2,570.40	10,309.87	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100x50x2.3 (หนัก 30.84 กก./พอน)	630.900	กก.	30.76	19,406.48	10.00	6,309.00	25,715.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 75x45x2.3 (หนัก 24.36 กก./ทอน)	706.440	กก.	32.68	23,086.45	10.00	7,064.40	30,150.86	
	- เหล็กฉาก 50x50x4.0 มม. (หนัก 18.40 กก./ทอน)	184.000	กก.	27.77	5,109.68	0.00	0.00	5,109.68	
	- เหล็กเพลท 200x100x6.0 มม.	4.000	แผ่น	75.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เหล็กเพลท 100x100x4.0 มม.	28.000	แผ่น	26.00	728.00	0.00	0.00	728.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็กกันสนิม	75.000	ตร.ม.	40.00	3,000.00	35.00	2,625.00	5,625.00	
	- พุกเหล็ก 5/16 นิ้ว พร้อมมอตและแหวน	88.000	ตัว	4.20	369.60	0.00	0.00	369.60	
	- ไม้เสาเรีจรูป 7.5x300 ซม. หน้า 8 มม. ลบมุม	24.000	แผ่น	42.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	
	- ไม้เสาเรีจรูป 15x300 ซม. หน้า 25 มม.	10.000	แผ่น	270.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- ถูกลมไม้เสาเรีจรูป 25x120 ซม. หน้า 25 มม.	10.000	แผ่น	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ถูคตงไม้เสาเรีจรูป 18x120 ซม. หน้า 16 มม.	9.000	แผ่น	195.00	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00	
	- ไม้บัวเสาเรีจรูป 10x300 ซม. หน้า 12 มม.	4.000	แผ่น	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

ณัฐพล หล่อธาน

29 มีนาคม 2566 10:42:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (LL ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.)	56.000	ตร.ม.	833.00	46,648.00	0.00	0.00	46,648.00	
	รวมค่างานเวที	-	-	2,023.04	127,097.12	85.00	22,286.40	149,383.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									2,778,351.31