



ที่ ลพ ๕๕๔๐๒/ว. ๕๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจี้
๓๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.เมืองจี้
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป (กัลวาไนซ์) บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองจี้ จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป (กัลวาไนซ์) บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๖๙.๐๔ บาท (-เจ็ดแสนหกสิบเก้าบาทสี่สตางค์-) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๙๖,๖๕๙.๘๔ บาท (-หกแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์-) เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบราคากลางได้ ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองจี้ จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์ราคากลางดังกล่าว ให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พันตรี

(ชรินทร์ พุทธิเศรษฐ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจี้

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ

โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๙

โทรสาร. ๐-๕๓๐๐-๓๐๔๓

เว็บไซต์ www.muangjeemunicipality.go.th


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป(กัลวาไนซ์)					
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน					
แบบเลขที่	เลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	18	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2567	


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	696,659.84	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	696,659.84	
	ราคากลาง	696,659.84	
	ราคากลาง (หักแถมเก้าอี้หมั่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....  ประธานกรรมการ

นายณัฐวุฒิ ห่อธาน
ผู้อำนวยการกองช่าง

2.....  กรรมการ

นายชัชวาล ชันสะวะ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

3.....  กรรมการ

นายฐิติพงษ์ ศรีนวนใหญ่
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน / งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป(กัลวาไนซ์)
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 แบบเลขที่ เลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	532,167.02	1.3091	696,659.84	
				-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
รวมค่าก่อสร้าง				696,659.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.  ประธานกรรมการ
 นายสุวิทย์ หล่อธนาน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

2.  กรรมการ
 นายชัชวาล ชันสະวะ
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

3.  กรรมการ
 นายวิฑิตพงษ์ ศรีนวลใหญ่
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้วตะแกรงสี่เหลี่ยม(กีดขวางในรั้ว)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจิ หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจิ อ.เมือง จ.ลำพูน

แบบเลขที่

เลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลเหมืองจิ ต.เหมืองจิ อ.เมือง จ.ลำพูน

จำนวนราคากลางโดย

นายวุฒิพงษ์ ศรีนวลใหญ่ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

18

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2567

หมายเหตุ

1.รายการวัสดุนำเข้าจากรายการราคาพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 2567

2.รายการวัสดุนำเข้าจากรายการติดตามท้องถิ่น

3.รายการค่าแรงนำเข้าบัญชีค่าแรงงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/21166

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	หมวดงานก่อสร้างโครงสร้าง								
1.1	งานชุดหิน	37.38	ลบ.ม.		-	142.00	5,307.39	5,307.39	
1.3	ทรายหยาบ	2.34	ลบ.ม.	451.71	1,055.19	112.00	261.63	1,316.82	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 ksc)	4.67	ลบ.ม.	1,836.45	8,579.89	419.00	1,957.56	10,537.45	
1.5	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4 (240 ksc)	33.09	ลบ.ม.	1,911.22	63,236.05	419.00	13,863.34	77,099.39	
1.6	เหล็ก SR 6 มม	782.48	กก.	23.01	18,004.94	4.40	3,442.92	21,447.86	
1.7	เหล็ก SR 9 มม	657.80	กก.	21.53	14,162.47	4.40	2,894.32	17,056.79	
1.8	เหล็ก SD 12 มม	3,163.07	กก.	21.52	68,069.17	3.60	11,387.03	79,456.20	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	15.79	กก.	34.33	542.07	-	-	542.07	
1.10	งาน ไม้แฉง	65.00	คร.ม.	640.00	41,600.00	139.00	9,035.00	50,635.00	
1.11	เหล็กกล่อง 1" x 1" X 1.2 มม.(4.70 กก./ท่อนยาว6.00ม.)	83.35	กก.	145.00	12,085.75	12.00	1,000.20	13,085.95	
1.12	เหล็กกล่อง 2" x 2" X 2.0 มม.(16.10 กก./ท่อนยาว6.00ม.)	18.25	กก.	470.00	8,577.50	12.00	219.00	8,796.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปฏิบัติงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างระวางและกระดังงารูป(กัลวาไนซ์)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหมืองี หมู่ที่ 12 ต.หมืองี อ.เมือง จ.ลำพูน

แบบเลขที่

เลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหมืองี อ.เมือง จ.ลำพูน

กำหนดราคากลางโดย

นายนิติพงษ์ ศรีนวลใหญ่ นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเลข

1.รายการวัสดุในใบแจ้งการราคาค่าพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567
2.รายการวัสดุในใบแจ้งการราคาค่าพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2567
3.รายการคำนวณนำใบบัญชีค่าแรงงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว166

เมื่อวันที่

18

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.13	เหล็กกล่อง ไม้ขีด 2" x 1" X 1.8 มม.(9.90 กก./ท่อนยาว6.00ม.)	66.50	กก.	300.00	19,950.00	12.00	798.00	20,748.00	
1.14	PLATE-200x200mm.หนา 10 mm.	2.00	ชุด	124.00	248.00	35.00	70.00	318.00	
1.15	ชุดสแตนเลส Ø 3/8"	8.00	ชุด	30.00	240.00	5.00	40.00	280.00	
1.16	ท่อประคองกถียวในท่อขนาด Ø 1.5"	2.00	ชุด	110.00	220.00	50.00	100.00	320.00	
1.17	ท่อพร้อมท่อสแตนเลส ขนาด Ø 3"	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	50.00	200.00	3,000.00	
1.18	เหล็กฉาก 2"x2"x3.0mm.	35.52	กก.	34.16	1,213.36	12.00	426.24	1,639.60	
1.19	พลาตตามเลส ขนาด 12 มม.	12.00	เมตร	315.00	3,780.00		-	3,780.00	
1.20	งานสี	1.00	L/s	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างรีดเคมเบรลงใต้รูป(กิลวาไนซ์)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน

แบบเลขที่ เลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน

กำหนดราคากลางโดย นายสุติพงษ์ ศรีนวลใหญ่ นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ 1.รายการวัสดุเป็นช่างกรวยการราคาพหุสิทธิ์ลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

2.รายการวัสดุเป็นช่างกรวยการที่ติดตามท้องถิ่น

3.รายการค่าแรงนำเข้าบัญชีค่าแรงงานตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1166

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.0	หมวดงานรั้วเหล็กรูปพรรณ				-		-		
2.1	รั้วสีน้ำตาลรูปตัดวาในซ้ 2.00 x 2.50 ม.	140.00	ชุด	1,350.00	189,000.00	170.00	23,800.00	212,800.00	
					-		-		
					455,864.39		76,302.63	532,167.02	
					รวมเป็นค่าวัสดุ และค่าแรงงาน			532,167.02	
					Factor F. งานอาคาร 1.3091			164,492.83	
					รวมราคา			696,659.85	